

北河内ダム

地すべり対策工事平成13年度資料と平成21年度資料の比較

工区	平成13年度資料			平成21年度資料			H13/H21 ※ (倍)
	地すべり土量 (千立方メートル)	対策工	工費 (百万円)	地すべり土量 (千立方メートル)	対策工	工費 (百万円)	
地すべり対策工事(3地区)	8	なし	0	13	抑え盛土工	74	0→74
地すべり対策工事(5地区)	7	抑え盛土工	68	54	抑え盛土工	118	1.7
地すべり対策工事(7地区)	42	排土工	42	37	排土工、アンカー工	98	2.3
地すべり対策工事(8地区)	18	排土工	27	32	排土工、抑え盛土工、アンカー工	188	7.0

注: ※印は、平成21年度資料の工費を平成13年度資料の工費で割った数値。

注2: 平成21年度資料の工費は、石川県支出負担行為票(平成12年度～平成21年度)による。

2011Dec3,naka